



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ**

Προυπ **213.000** Ευρώ  
Πηγή **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**  
Χρήση **2012**

( με Φ.Π.Α. **23** % )

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α                           | Εργασία  | Αριθμός<br>Τιμολογίου | Κωδικός<br>Αναθεώρησης | Είδος<br>Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή<br>Μονάδας | Δαπάνη    |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|
| <b>Ομάδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |  |                       |                        |                  |          |                 |           |
| 1                             | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά (ΟΙΚ 22.10.1)                                  | 1.1                   | ΟΙΚ2226                | m3               | 80,00    | 72,60           | 5.808,00  |
| 2                             | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά (ΟΙΚ 22.15.1)                              | 1.2                   | ΟΙΚ2226                | m3               | 30,00    | 99,10           | 2.973,00  |
| 3                             | Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων (ΥΔΡ Υ4.4)   | 1.3                   | ΥΔΡ6807                | m2               | 750,00   | 11,90           | 8.925,00  |
| 4                             | Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (ΥΔΡ Υ4.5)   | 1.4                   | ΥΔΡ6808                | m                | 800,00   | 3,20            | 2.560,00  |
| 5                             | ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ με την μεταφορά (ΟΔΟ Α2)   | 1.5                   | ΟΔΟ1123<br>Α           | m3               | -        | 1,32            | -         |
| 6                             | Κοπή αρμών συστολοδιαστολής κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη (ΥΔΡ Υ10.1.1)  | 1.6                   | ΥΔΡ6370                | m                | 750,00   | 4,10            | 3.075,00  |
| 7                             | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.5.1)                              | 1.7                   | ΟΙΚ2124                | m3               | 2.750,00 | 13,10           | 36.025,00 |
| 8                             | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.4.2) | 1.8                   | ΟΙΚ2125                | m3               | 60,00    | 35,50           | 2.130,00  |
| 9                             | Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ 20.40)   | 1.9                   | ΟΙΚ2177                | T10m             | 60,00    | 5,30            | 318,00    |
| 10                            | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ 20.30)   | 1.10                  | ΟΙΚ2171                | m3               | 150,00   | 1,40            | 210,00    |
| 11                            | Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο (ΟΙΚ 20.42)  | 1.11                  | ΟΙΚ2180                | m3Km             | 4.800,00 | 0,50            | 2.400,00  |

|   |  |      |                |       |        |        |                   |
|---|--|------|----------------|-------|--------|--------|-------------------|
| 12                                      | Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ Υ4.10)   | 1.12 | ΥΔΡ6804        | m2    | 750,00 | 22,50  | 16.875,00         |
| 13                                      | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (ΟΔΟ Β51)   | 1.13 | ΟΔΟ2921        | m     | 800,00 | 7,70   | 6.160,00          |
| 14                                      | Σκυροδέματα κατηγορίας C16/20, μικρών έργων (ΟΙΚ 32.5.4)   | 1.14 | ΟΙΚ3214        | m3    | 80,00  | 140,00 | 11.200,00         |
| 15                                      | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 , όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 (ΟΙΚ 32.25.3) | 1.15 | ΟΙΚ3223 Α.5    | m3    | 80,00  | 39,80  | 3.184,00          |
| 16                                      | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ 38.2)   | 1.16 | ΟΙΚ3811        | m2    | 80,00  | 17,30  | 1.384,00          |
| 17                                      | Δομικά πλέγματα Β500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.3)  | 1.17 | ΟΙΚ3873        | Kgr   | 120,00 | 1,10   | 132,00            |
| 18                                      | Αντιστήριξη στύλου (ΥΔΡ Υ16.2)   | 1.18 | ΥΔΡ6801        | τεμαχ | 80,00  | 51,80  | 4.144,00          |
| 19                                      | Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63 (ΥΔΡ Υ16.13)  | 1.19 | ΥΔΡ6732        | τεμαχ | 50,00  | 30,20  | 1.510,00          |
| 20                                      | Τροποποίηση στάθμης φρεατίου Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟ Ν\c229.3.4)   | 1.20 | ΟΔΟΝ\B2 29.3.4 | τεμαχ | 125,00 | 80,00  | 10.000,00         |
| 21                                      | Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 6 at και διαμέτρου D 90 mm (ΥΔΡ Υ12.13.1.4)  | 1.21 | ΥΔΡ6620.1      | m     | 50,00  | 3,90   | 195,00            |
| 22                                      | Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 10 at και διαμέτρου D 90 mm (ΥΔΡ Υ12.13.2.4)  | 1.22 | ΥΔΡ6621.1      | m     | 50,00  | 6,00   | 300,00            |
| 23                                      | Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ 61.24)  | 1.23 | ΟΙΚ6104        | Kgr   | 600,00 | 6,70   | 4.020,00          |
| <b>Άθροισμα ομάδας ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |  |      |                |       |        |        | <b>123.528,00</b> |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Άθροισμα εργασιών</b>         | <b>123.528,00</b> |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>       | <b>22.235,04</b>  |
| <b>Σύνολο</b>                    | <b>145.763,04</b> |
| Απρόβλεπτα <b>15 %</b>           | <b>21.864,46</b>  |
| Αναθεωρήσεις                     | <b>1.478,19</b>   |
| Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | <b>169.105,69</b> |
| Φ.Π.Α. <b>23 %</b>               | <b>38.894,31</b>  |
| Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ    | <b>208.000,00</b> |
| Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ        | <b>5.000,00</b>   |
| <b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>            | <b>213.000,00</b> |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Νέο Ψυχικό 26-4-2012

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Νέο Ψυχικό 26-4-2012

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Νέο Ψυχικό 26-4-2012

Βασίλης Κόγος  
Τοπογράφος Μηχανικός  
με βαθμό Β

Ζωή Λινάρδου  
Εκπ. πτυχ. μηχ/κός δομικών έργων Τ.Ε.  
με βαθμό

Αγγελική Δελιγιώργη  
Τοπογράφος Μηχανικός  
με βαθμό